

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 29/01/2018 zo dňa 29.01.2018 na zhotovenie diela:
„Rekonštrukcia a oprava budovy KD - kuchyne a sociálneho zariadenia
II. etapa“.

Obecný úrad Vitanová	
Ex. č.:	78/2018
Dňa:	7.3.2018
Právy:	
Právy:	

Čl.1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Vitanová**
Sídlo: Vitanová 82, 027 12
Zastúpené: Dušan Ondřík, starosta obce
IČO: 0314978
DIČ: 2020573962
Bankové spojenie: VÚB a.s. exozitúra Trstená
IBAN: SK41 0200 0000 0000 2258 8332
Č.tel./fax: 043 5394 106

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **OK-TEAM, s.r.o.**
Sídlo: Nová 200/7, 028 01 Trstená
V zastúpení: Ing. Jozef Obtulovič, konateľ
IČO: 31 330 631
IČ DPH: SK2020816149
DIČ: 2020816149
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 3188774158
IBAN: SK65 0200 0000 0031 8877 4158
Zástupca vo veciach technických: Miroslav Kňazovický
Č.tel./fax: 043/5321 485

Čl. 2. Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 na navyše práce, nakoľko pri realizácii diela sa vyskytli práce, ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy a práce, ktoré vyplynuli z projektu stavby, ale neboli zahrnuté do výkazu výmer, pričom tieto práce sú pre riadne užívanie stavby nevyhnutné. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 je špecifikácia týchto navyše prác (rozpočet).

Čl. 3. Cena diela

Cena Dodatku č.1 - navyše prác:

Cena bez DPH 3 112,09 EUR
DPH 20 % 622,42 EUR
Cena spolu s DPH 3 734,51 EUR

Cena diela sa mení: Cena s DPH: **16 502,20 EUR**

Čl. 4. Závěrečné ustanovenia

4.1 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 2 exemplároch z neho každá zo zmluvných strán obdrží po 1 exemplári.

4.2 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

4.3 Dodatok č. 1 so špecifikáciou navyiac prác (rozpočet) tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 29/01/2018.


4.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na stránke objednávateľa.

Vo Vitanovej, dňa 07.03.2018

V Trstenej, dňa 07.03.2018

Dušan Ondrik
starosta obce

objednávateľ



Ing. Jozef Obtulovič
konateľ spoločnosti

zhotoviteľ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Rekonštrukcia a oprava budovy KD - kuchyne a sociálneho zariadenia - II etapa

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Naviac práce chodba	629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	629,26
Naviac práce kuchyňa	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
Naviac práce Elektroinštalácia	1 475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,57
Naviac práce Vykurovanie	765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	765,26
Celkom bez DPH	3 112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,09
DPH 20% z	3 112,09					622,42
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						3 734,51


QIC-TEAM s.r.o.
 Nová 2007
 IČO:
 IČ DPH SK2020816149

Rozpočet - Rekonštrukcia a oprava budovy KD - kuchyne a sociálneho zariadenia - II etapa / Naviac práce chodba

Odberateľ: Obec Vitanová

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OK - TEAM s.r.o. Trstená

Dátum: 07.03. 2018

Stavba Rekonštrukcia a oprava budovy KD - kuchyne a sociálneho zariadenia - II etapa

Objekt: Naviac práce chodba

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	612473186	D + M rohovníkov k vnútornej omietke zo suchých zmesí	m	61,600	3,10		190,96	0,028	
11/A 1	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m ²	kus	1,000	10,44		10,44	0,018	
14/C 1	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverového hladká	m ²	0,960	13,50		12,96	0,034	
P/PE	553319070	Zárubňa oceľová 80x197 cm,	KUS	1,000		33,10	33,10		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			214,36	33,10	247,46	0,080	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	967021112	Vysekánie horného ostenia na schodisku	m ²	0,338	22,90		7,73		0,025
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverového krídla do 2 m ²	kus	1,000	0,65		0,65		
13/B 1	968063455	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m ²	1,600	5,20		8,32	0,002	0,131
		OSTATNÉ PRÁCE			16,70	0,00	16,70	0,000	0,160
		Práce HSV			231,06	33,10	264,16	0,080	0,160
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ							
713/A 1	713191121	M+D fólia pod SDK	m ²	45,070	2,49		112,22	0,056	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ			112,22	0,00	112,22	0,060	0,000

Rozpočet - Rekonštrukcia a oprava budovy KD - kuchyne a sociálneho zariadenia - II etapa / Naviac práce chodba

Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
		DREVOSTAVBY								
763/A 2	763132110	Pohľadý sadr. RIGIPS zavesený 2 x profil UD a CD dosky RFI hr. 15 mm	m2	9,000	22,00		198,00	0,113		
		DREVOSTAVBY			198,00	0,00	198,00	0,110	0,000	
		NÁTERY								
763/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - zárubňa, el.skrinka, kurenárske rúrky	m2	2,880	6,54		18,84	0,000		
763/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	2,880	4,50		12,96	0,000		
763/A 1	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	9,000	2,27		20,43	0,003		
763/B 1	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	1,260	2,10		2,65			
		NÁTERY			54,88	0,00	54,88	0,000	0,000	
		Práce PSV			365,10	0,00	365,10	0,170	0,000	
Naviac práce chodba					Celkom	596,16	33,10	629,26	0,250	0,160

Rozpočet - Rekonštrukcia a oprava budovy KD - kuchyne a sociálneho zariadenia - II etapa / Naviac práce kuchyňa

Odberateľ: Obec Vitanová			Spracoval:						
Projektant:			Ks:						
Dodávateľ: OK - TEAM s.r.o. Trstená			Dátum: 07.03. 2018						
Stavba Rekonštrukcia a oprava budovy KD - kuchyne a sociálneho zariadenia - II etapa									
Objekt: Naviac práce kuchyňa									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	612421626	Omietka vnút. Stien vápenná štuková na pleťve - nad obkladom	m2	22,000	8,20		180,40	0,818	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou - nad obkladom	m2	22,000	2,80		61,60	0,063	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			242,00	0,00	242,00	0,880	0,000
		Práce HSV			242,00	0,00	242,00	0,880	0,000
Naviac práce kuchyňa				Celkom	242,00	0,00	242,00	0,880	0,000

Rozpočet - Rekonštrukcia a oprava budovy KD - kuchyne a sociálneho zariadenia - II etapa / Naviac práce Elektroinštalácia

Odberateľ: Obec Vitanová

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OK - TEAM s.r.o. Trstená

Dátum: 07.03. 2018

Stavba Rekonštrukcia a oprava budovy KD - kuchyne a sociálneho zariadenia - II etapa

Objekt: Naviac práce Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
750/A 2	752899201	Svorka radová m+d	KUS	9,000	2,30		20,70		
921/M21	210010006	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou	m	12,000	1,10		13,20		
921/M21	210010301	Krabica pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	kus	24,000	1,12		26,88		
921/M21	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	kus	1,000	2,90		2,90		
921/M21	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	kus	1,000	2,30		2,30		
921/M21	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	kus	4,000	2,30		9,20		
921/M21	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	kus	1,000	2,30		2,30		
921/M21	210120402	Istič vzduchový vrátane zapojenia jedнопólový do 25 A s krytom (LJV-IJM-P1, 2,3)	kus	20,000	3,10		62,00		
921/M21	210192561	D+M svorkovnica EPS	kus	1,000	15,20		15,20		
921/M21	210800606	Vodič medený CYA 10	m	5,000	2,10		10,50		
R/RE	M21020	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia	ks	8,000	10,10		80,80		
R/RE	M2108	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	m	280,000	0,78		218,40		
P/PE	341010M025	Vodič medený CYA 16	m	30,000		1,62	48,60		
P/PE	3410426300	Vodič medený CYA 6	m	24,000		0,85	20,40		

Rozpočet - Rekonštrukcia a oprava budovy KD - kuchyne a sociálneho zariadenia - II etapa / Naviac práce Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	80,000		0,45	36,00		
P/PE	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	92,000		0,85	78,20		
P/PE	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	20,000		2,00	40,00		
P/PE	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	10,000		2,60	26,00		
P/PE	341203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	m	2,000		4,80	9,60		
P/PE	345425A801	Zásuvka 2-nás. Praktík 551B-2029 B, nástenná s viečkami, kompletná (bez oc) IP44, biela	kus	10,000		4,87	48,70		
P/PE	3480142601	Svietidlo led 12w	ks	1,000		13,10	13,10		
P/PE	3480142602	Svietidlo led 18w	ks	3,000		15,30	45,90		
P/PE	348280001	Svietidlo núdzové	kus	4,000		22,00	88,00		
P/PE	3570173100	Rozvádzač m+d	ks	1,000		70,00	70,00		
P/PE	999000002	Podružný materiál	kpl	1,000		72,50	72,50		
P/PE	M031	Svetelný zdroj - žiarovka LED	ks	1,000		3,65	3,65		
P/PE	M034	popisovacia nálepka	ks	1,000		12,50	12,50		
S/S30	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	90,000		0,91	81,90	0,015	
S/S30	3450201280	Spínač 1 3553-01289 B2 matný biely	kus	1,000		2,60	2,60		
S/S30	3450201530	Prepínač 6 3553-06289 B2 matný biely	kus	4,000		3,20	12,80		
S/S30	3450201620	Prepínač 7 3553-07289 B2 matný biely	kus	1,000		4,11	4,11		
S/S30	3450204910	Dvojrámček	kus	1,000		0,85	0,85		
S/S30	3450704200	I-Rúrka FX 25	m	15,000		0,65	9,75		

Rozpočet - Rekonštrukcia a oprava budovy KD - kuchyne a sociálneho zariadenia - II etapa / Naviac práce Elektroinštalácia

Gennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
S/S30	3450906510	Krabica KU 68-1901	kus	24,000		0,33	7,92			
S/S30	3450913000	Krabica KO-125	kus	1,000		2,70	2,70			
S/S30	3580161000	M+D hlavný vypínač	kus	1,000		50,00	50,00			
S/S30	3580760012	Istič 16A/230V	kus	11,000		3,50	38,50			
S/S30	3580760021	Istič 10A/230V	kus	3,000		3,50	10,50			
S/S30	3580760180	Istič 25A/400V	kus	3,000		10,80	32,40			
S/S30	3580760184	Istič 20A/400V	kus	1,000		10,30	10,30			
S/S30	3580760233	Istič 16A/400V	kus	1,000		8,20	8,20			
S/S30	3580760236	Istič 32A/230V	kus	1,000		12,30	12,30			
S/S30	3580760418	Prúdový chránič 40A/400V m+d	kus	2,000		33,00	66,00			
R/R 0	Doprava	Doprava	%	23,560	1,0000		23,5600			
R/R 10	00000001	PPV pre 21M-údržby a opravy	%	23,652	1,0000		23,6500			
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				511,59	963,98	1 475,57	0,020	0,000
		Montážne práce				511,59	963,98	1 475,57	0,020	0,000
		Naviac práce Elektroinštalácia		Celkom		511,59	963,98	1 475,57	0,020	0,000

Rozpočet - Rekonštrukcia a oprava budovy KD - kuchyne a sociálneho zariadenia - II etapa / Naviac práce Vykurovanie

Odberteľ: Obec Vitanová

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OK - TEAM s.r.o. Trstená

Dátum: 07.03. 2018

Stavba Rekonštrukcia a oprava budovy KD - kuchyne a sociálneho zariadenia - II etapa

Objekt: Naviac práce Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 4	713482111	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	14,000	2,55		35,70		
P/PE	283100005	Izolácia napr.TUBOLIT 26x9mm	M	6,000		0,35	2,10		
P/PE	283170020803	Tubolit 22/9	m	8,000		0,45	3,60		
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			35,70	5,70	41,40	0,000	0,000
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721/A 1	721171503	Potrubie z rúr PE 50 odpadné pripojné	m	5,150	12,30		63,35	0,002	
721/A 1	721223417	Podlahová vpusť DN50/82 s nerez mriežkou	KUS	1,000	25,65		25,65	0,002	
721/A 1	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	84,051	0,0120		1,0100		
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			90,01	0,00	90,01	0,000	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A 2	722171132	Potrubie z rúr Pe D 20 mm	m	8,000	12,10		96,80	0,032	
721/A 2	722171133	Potrubie z rúr Pe D 25 mm	m	2,000	17,20		34,40	0,012	
721/A 2	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtakový ventil G 1/2	kus	1,000	4,42		4,42	0,000	
721/A 2	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	1,000	8,84		8,84	0,000	

Rozpočet - Rekonštrukcia a oprava budovy KD - kuchyne a sociálneho zariadenia - II etapa / Naviac práce Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			144,46	0,00	144,46	0,040	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
721/A 5	725819201	Montáž ventilov nástenných	súb	4,000	4,23		16,92	0,001	
721/A 5	725829201	M+D batéria drezová	kus	1,000	42,10		42,10	0,000	
721/A 5	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	67,070	0,0030		0,2000		
S/S50	5518100239	Guľový ventil 1/2"	kus	1,000		3,20	3,20	0,001	
S/S50	5518100241	ventil so šróbením dn20	kus	1,000		6,50	6,50	0,002	
S/S50	5518300004	Práčkový ventil 3/4"	kus	1,000		4,20	4,20	0,001	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			69,22	13,90	73,12	0,010	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
731/A 3	733111104	Potrubié z rúrok závitových oceľových DN 20	m	19,000	9,60		182,40	0,037	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			182,40	0,00	182,40	0,040	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	kus	5,000	2,77		13,85	0,000	
731/A 4	998734201	Presun hmôt pre armatúry ÚK v objektoch výšky do 6 m	%	35,570	0,0030		0,1100		
S/S50	5510110600	termostat ventil dvojreg. 1/2	kus	1,000		15,30	15,30	0,000	
S/S50	5518100055	Regulačné šróbenie - priame 1/2"	kus	2,000		5,70	11,40	0,001	
S/S50	5518100279	Vypúšťací guľový ventil 1/2"	kus	1,000		4,55	4,55	0,001	
S/S50	5518100282	Záhradný ventil 1/2	kus	1,000		4,10	4,10	0,004	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			13,96	35,35	49,31	0,010	0,000

Rozpočet - Rekonštrukcia a oprava budovy KD - kuchyne a sociálneho zariadenia - II etapa / Naviac práce Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5	735154140	Montáž a dodávka vykurovacieho panelového dvojradového radiátora 600 mm x1200 mm	kus	2,000	90,00		180,00	0,000		
731/A 5	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá ÚK v objektoch výšky do 12 m	%	240,000	0,0190		4,5600			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			184,56	0,00	184,56	0,000	0,000	
		Práce PSV			710,31	54,95	765,26	0,100	0,000	
Naviac práce Vykurovanie					Celkom	710,31	54,95	765,26	0,100	0,000